

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по утеплению фундамента и отмостки
База УПТК, Здание площадью 775,9 м2, расположенное по адресу: Тюменская обл., № 118,
выдел № 91 кадастровый № 72:22:0000000:4679/17

№	Наименование работ
1	По периметру здания выполнить выборку грунта на ширину 2м и глубину 60см
2	Выполнить гидроизоляцию фундамента по периметру здания Профилированная мембрана PLANTER STANDART
3	По периметру здания выполнить подушку из песчано-гравийной смеси толщиной 200мм
4	На песчано-гравийную подушку уложить утеплитель толщиной 100мм, шириной 1800мм, по периметру здания Пеноплекс Ф
5	Выполнить гидроизоляцию поверх утеплителя на ширину 1800мм с заведением на фундамент на высоту 200мм, по периметру из профилированной мембраны PLANET STANDART
6	Утеплить фундамент по периметру на толщину 100мм Пеноплекс Ф
7	По верх мембраны выполнить подушку из крупнозернистого песка толщиной от 150...195мм фракция 2,86
8	Устройство отлива с полимерным покрытием 2000мм

Узел утепления цоколя

